



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย ปร 6
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโคก ต.วัดหลวง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
 หมู่ที่ 9 บ้านโคก สายหลังเที่ยงน้ำประปา ต.วัดหลวง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย
 ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
 ตามแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
 สรุปราคากลาง ตามแบบ ปร.4 ปรร จำนวน 2 แผ่น ประมาณการเมื่อวันที่ 1/5/2020

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน /งานทาง	1,068,646.56	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น	1,068,646.56	ระยะเวลาก่อสร้าง
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	1,068,000.00	รวมทดสอบวัสดุ 60 วัน
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน	

หมายเหตุ : สูตรการปรับราคา ค่าก่อสร้าง $K = 0.30 + 0.10 \times I/I_0 + 0.35 C/C_0 + 0.10 \times M/M_0 + 0.15 \times S/S_0$

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายพิชิต ปรวิวัตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายรัชชัย ชวณิช)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายปริญญา แสงใส)

(ลงชื่อ).....อนุมัติราคากลาง
 (นายใหม่ จงสีหา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองตำบลบริหารส่วนตำบลวัดหลวง



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย ปร 5
 ประเภท งานทาง
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 9 บ้านโคก สายหลังแท่งน้ำประปา ต.วัดหลวง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย
 ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
 ตามแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณการเมื่อวันที่ 1/5/2020

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	773,149.01	1.3822	1,068,646.56	เงินไข
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			1,068,646.56	ระยะเวลาก่อสร้าง
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			1,068,646.56	รวมทดสอบวัสดุ 60 วัน
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านหกหมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบหกบาทห้าสิบหกสตางค์			

หมายเหตุ : สูตรการปรับราคา ค่าก่อสร้าง $K = 0.30 + 0.10 \times I_t / I_o + 0.35 C_t / C_o + 0.10 \times M_t / M_o + 0.15 \times S_t / S_o$

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ


(นายปริญญา แสงใส)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ..

(นายใหม่ จงสีหา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

(ลงชื่อ)..........ตรวจสอบ

(นายพิชิต ปรวัตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ

(นายใหม่ จงสีหา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9 บ้านโคก สายหลังแท่งน้ำประปา

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโคก ต.วัดหลวง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 9 บ้านโคก สายหลังแท่งน้ำประปา ต.วัดหลวง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย

รายละเอียดโครงการ

ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร

ประมาณการเมื่อวันที่

1/5/2020

ตามแบบ

อบต.วัดหลวงกำหนด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
1.1	งานวางป่าขูดขนาดเบา	2,000.00	ตร.ม.			1.68	3,360.00	3,360.00
1.2	ดินลูกรังไหล่ทาง	90.36	ตร.ม.	65.00	5,873.40	-	-	5,873.40
1.4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	120.00	ลบ.ม	364.00	43,680.00	99.00	11,880.00	55,560.00
1.5	งานผิวจราจร คอนกรีต 240 ksc	300.00	ลบ.ม	1,700.00	510,000.00	306.00	91,800.00	601,800.00
1.6	เหล็กเสริม							
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	2,000.00	ตร.ม.	21.50	43,000.00	5.00	10,000.00	53,000.00
	- RB Ø 15 มม.	0.208	ตัน	16,355.14	3,401.87	3,300.00	686.40	4,088.27
	- DB Ø 16 มม.	0.876	ตัน	16,355.14	14,327.10	3,300.00	2,890.80	17,217.90
	- RB Ø 19 มม.	0.037	ตัน	16,355.14	605.14	2,900.00	107.30	712.44
1.7	งานไม้แบบและค้ำยัน		ลบ.ฟ.	-	-	-	-	-
1.8	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	225.00	ตร.ม.	-	-	133.00	29,925.00	29,925.00
1.9	แผ่นโพน	13.00	แผ่น	28.00	364.00			364.00
1.10	ลวดผูกเหล็ก	-		-	-	-	-	-
1.11	แอสฟัลท์	52.00	ลิตร	19.00	988.00	5.00	260.00	1,248.00
	รวมราคาค่าต้นทุนค่าวัสดุและค่าแรงงาน				622,239.51		150,909.50	773,149.01

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายปริญญา แสงใส)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายพีชิต ปรวิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายใหม่ จงสีหา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายใหม่ จงสีหา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง