



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ พร้อมลาน ศส.รอบเมรุ หมู่ที่ 12 บ้านโนนศิลา

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

ประมาณราคาค่าก่อสร้างเมื่อวันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	355,043.44	1.3074	464,183.79	
2	งานสถาปัตยกรรม	317,709.00	1.3074	415,372.75	
3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	25,633.65	1.3074	33,513.43	
4	งานลานรอบอาคารฌาปนสถาน(เมรุ)	103,150.27	1.3074	134,858.67	
	รวมราคา	801,536.36	1.3074	1,047,928.64	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6 %			
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,047,928.64	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,047,000.00	
		(ตัวอักษร)		(หนึ่งล้านสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตารางเมตร

ราคาเฉลี่ยประมาณ

บาท / ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพิชิต ปรวิตร)(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภานุวัฒน์ เหมือนบุตรดี)(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปริญญา แสงใส)(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอาทิตย์ กิ่งกาน)(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรัชชัย ขวณิช)(ลงชื่อ).....อนุมัติราคากลาง
(นายใหม่ งามสีหา)ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

โครงการ โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ พร้อมลาน คสล.รอบเมรุ หมู่ที่ 12 บ้านโนนศิลา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

สถานที่ดำเนินการ ป่าช้า บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 12 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

ตามแบบ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 8 แผ่น ประมาณการเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน /งานอาคาร	1,047,928.64	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น	1,047,928.64	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	1,047,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพิชิต ปรวิตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภานุวัฒน์ เหมือนบุตรดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปริญญา แสงใส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอาทิตย์ กิ่งกาน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรัชชัย ขวณิช)

(ลงชื่อ).....อนุมัติราคากลาง

(นายใหม่ จงสีหา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หรือสถาน ศส.รอบแรม หมู่ที่ 12 บ้านโนนศิลา
 สถานที่ก่อสร้าง ป่าช้า บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 12 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม วัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดินลูกรังถมและถมคืน	39.77	ลบ.ม.			125.00	4,971.25	4,971.25	
	1.2 ทรายหยาบรองพื้นฐานราก	2.04	ลบ.ม.	364.49	743.56	99.00	201.96	945.52	
	1.3 คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 รองพื้นฐานราก	1.02	ลบ.ม.	1,644.86	1,677.76	306.00	312.12	1,989.88	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง (fc 240 ksc.)	38.40	ลบ.ม.	1,700.93	65,315.71	306.00	11,750.40	77,066.11	
	1.5 ไม้แบบหล่อคอนกรีต 50 %	185.00	ลบ.พ.	400.00	74,000.00			74,000.00	
	1.6 ไม้คราดัด 30 % ของปริมาณไม้แบบ	55.50	ลบ.พ.	400.00	22,200.00			22,200.00	
	1.7 ไม้ค้ำยัน	60.00	ตัน	30.00	1,800.00			1,800.00	
	1.8 ตะปู	92.50	กก.	34.58	3,198.65			3,198.65	
	1.9 ค่าแรงงานประกอบแบบ	370.00	ตรม.			133.00	49,210.00	49,210.00	
	1.10 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 6 มม.	0.475	กก.	18,053.51	8,583.90	4,100.00	1,949.43	10,533.33	
	RB 9 มม.	0.898	กก.	16,856.07	15,130.18	4,100.00	3,680.20	18,810.38	
	DB 12 มม.	2.185	กก.	16,822.49	36,760.34	3,300.00	7,211.13	43,971.46	
	DB 16 มม.	0.480	กก.	16,355.14	7,855.70	3,300.00	1,585.06	9,440.76	
	1.11 ลวดผูกเหล็ก	121.14	กก.	31.31	3,792.89			3,792.89	
	ยอดยกไป							321,930.23	

ประมาณราคา

 (นายประยูร แซ่ใจ)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ

 (นายพิชิต ปรีวัตร)
 ผอ. กองช่าง

เห็นชอบ/อนุมัติ

 (นายพิชิต ปรีวัตร)
 ปลัด อบต. วัดหลวง ปฏิบัติหน้าที่
 นายก อบต. วัดหลวง



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างแม่เหล็ก หรือลาน คลล.รอบแม่ หมู่ที่ 12 บ้านโนนศิลา
 สถานที่ก่อสร้าง ป่าช้า บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 12 ตำบลวังหลวง อำเภอพนาลัย จังหวัดหนองคาย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง

ประมาณราคามีวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563


หน่วย : บาท

ย	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำลัด		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา								
1.12	งานรื้อยกยกราดน้ำซึมอัดแน่น	4.75	ลบ.ม.	364.49	1,731.33	99.00	470.25	321,930.23	
1.13	งานโครงสร้างเหล็ก								
	เหล็กรูปตัวซี ขนาด 100 X 50 X 20 X 3.2 มม.	13.00	พ่อน	635.51	8,261.63			8,261.63	
	เหล็กกล่อง ขนาด 1" X 1" ทน 1.6 มม.	45.00	พ่อน	175.00	7,875.00			7,875.00	
	เหล็ก Flat Bar 5X50 มม. ยาว 30 ซม.	22.00	อัน	35.00	770.00			770.00	
1.14	คานแรงงานประกอบโครงสร้างเหล็ก	757.00	กก.			10.00	7,570.00	7,570.00	
1.17	งานพาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็ก	65.00	ตร.ม.	64.00	4,160.00	35.00	2,275.00	6,435.00	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม							355,043.44	


ประมาณราคา


 (นายปริญญา แสงใส)
 นายช่างโยธาผู้ปฏิบัติงาน

เห็นชอบ


 (นายพิชิต ปรีธีธร)
 ผอ. กองช่าง

เห็นชอบ/อนุมัติ


 (นายโอต วังธนา)
 ปลัด อชต. วัฒนหลวง ปฏิบัติหน้าที่
 นายก อบต. วัฒนหลวง



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างมณฑุภาคทพร ออมสถาน ศสสรอบมธร หมู่ที่ 12 บ้านโนนศิลา
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 12 ตำบลวัดหลวง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดหนองคาย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

ประมาณราคามาตรฐานวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา								
	- หลังคาถาวรเบ้องคอนกรีต สีแดง	1,155.00	แผ่น	14.00	16,170.00	-	-	16,170.00	
	- ค่าแรงช่างหลังคาถาวรเบ้องคอนกรีต	105.00	ตร.ม.	-	-	74.00	7,770.00	7,770.00	
	2.2 งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้าแผ่นโพลีเอสเตอร์ขนาด 6 มม. โครงเคร่าตีลาย	66.00	ตร.ม.	238.00	15,708.00	92.00	6,072.00	21,780.00	
	2.3 งานผนังและตกแต่งผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน	38.00	ตร.ม.	190.00	7,220.00	89.00	3,382.00	10,602.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน	15.00	ตร.ม.	392.00	5,880.00	167.00	2,505.00	8,385.00	
	- ผนังก่ออิฐช่องลม	15.00	ตร.ม.	157.00	2,355.00	86.00	1,290.00	3,645.00	
	- ผนังก่ออิฐทึบ หน้า 20 ซม.	65.00	ตร.ม.	650.00	42,250.00	84.00	5,460.00	47,710.00	
	- งานเสาเอ็น และเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	55.00	ม.	84.00	4,620.00	44.00	2,420.00	7,040.00	
	- งานผนังฉาบปูนเรียบ	76.00	ตร.ม.	47.00	3,572.00	82.00	6,232.00	9,804.00	
	- งานโครงสร้างฉาบปูนเรียบ	35.00	ตร.ม.	47.00	1,645.00	100.00	3,500.00	5,145.00	
	2.4 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
- พื้นผิวหินขัด (สีเทาดำ) ฝั่งเส้นทองเหลือง	26.00	ตร.ม.	203.00	5,278.00	153.00	3,978.00	9,256.00		
- พื้นสีเอนต์ผิวขัดเรียบ	48.00	ตร.ม.	63.00	3,024.00	15.00	720.00	3,744.00		
	ยอดยกไป							151,051.00	

ประมาณราคา
 (นายปริญญา เสง.ส.)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ
 (นายพิชิต ปรวิตร)
 ผอ. กองช่าง

เห็นชอบ/อนุมัติ
 (นายสมิ ดงสีทา)
 ปลัด อบต. วัดหลวง ปฏิบัติหน้าที่
 นายก อบต. วัดหลวง



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ พร้อมลาน ศส.รอบเมรุ หมู่ที่ 12 บ้านโนนศิลา

สถานที่ก่อสร้าง ป่าช้า บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 12 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

ประมาณราคามาเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							151,051.00	
2.5	งานประตู - หน้าต่างและช่องแสง								
-	ประตู D1	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	สีบราคา
2.6	งานบันได ตกแต่งผิวบันไดและราวบันได								
-	งานชั้นบันไดผิวหินแกรนิตล้าง (สีเทาดำ)	42.00	ม.	160.00	6,720.00	99.00	4,158.00	10,878.00	
-	เสารวบันไดและราวบันได ก่ออิฐเป็นบัว	12.00	ต้น	600.00	7,200.00	-	-	7,200.00	สีบราคา
-	ราวบันไดและราวกันตก ก่ออิฐเป็นบัว ฉาบปูนเรียบ	33.00	ม.	400.00	13,200.00	-	-	13,200.00	สีบราคา
-	งานงูบันได PVC.	42.00	ม.	15.00	630.00	-	-	630.00	
2.7	งานทาสี								
-	งานทาสีน้ำอะครีลิค	465.00	ม.	34.00	15,810.00	34.00	15,810.00	31,620.00	
-	งานทาสีน้ำมันชนิดทาไม้	2.00	ม.	52.00	104.00	38.00	76.00	180.00	
2.8	งานบัตตะลิต								
-	เตาเผาอิฐทนไฟ พร้อมอุปกรณ์ประกอบเตา	1.00	LS	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	สีบราคา
-	ครอบปล่องควัน	1.00	LS	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	สีบราคา
-	ท่อฟ้าปูนปั้น	2.00	ชุด	1,450.00	2,900.00	-	-	2,900.00	สีบราคา
-	ทางทรงขุมปูน	4.00	ชุด	1,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	สีบราคา
-	ใบระกาศปูนปั้น	16.00	ม.	350.00	5,600.00	-	-	5,600.00	สีบราคา
	ยอดยกไป							282,259.00	

ประมาณราคา

(นายปริญญา เส็งสี) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ

(นายพีฑิต ปรวิฑิต) ผอ. กองช่าง

เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายวิมล จงสีทา) ปลัด อบต. วัดหลวง ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. วัดหลวง




บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างมณฑุภาพ พร้อมถนน คลองรอบแม่ หมู่ที่ 12 บ้านโนนศิลา
 สถานที่ก่อสร้าง ป่าช้า บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 12 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา								
	- ฐานแม่ ก่ออิฐปูนบัว ฉาบปูนเรียบ สูง 1.40 ม.	18.00	ม.	1,400.00	25,200.00	-	-	282,259.00	สี่บราคา
	- บัวหัวเสาปูนปั้น	6.00	ชุด	500.00	3,000.00	-	-	25,200.00	สี่บราคา
	- ต้นทวยปูนปั้น	10.00	ชุด	700.00	7,000.00	-	-	3,000.00	สี่บราคา
	- หัวเสาปูนปั้น	1.00	ชุด	250.00	250.00	-	-	7,000.00	สี่บราคา
								250.00	
	รวมงานสถาปัตย์กรรม							317,709.00	

ประมาณราคา 
 (นายประยูร แสงโสภา)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ 
 (นายพิชิต ปรัดร์)
 ผอ. กองช่าง

เห็นชอบ/อนุมัติ 
 (นายพิชิต ปรัดร์)
 ปลัด อบต. วัดหลวง ปฏิบัติหน้าที่
 นายก อบต. วัดหลวง



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 6/8

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ พร้อมลาน ศสส.รอบแม่ หมู่ที่ 12 บ้านเนินศิลา
 สถานที่ก่อสร้าง ป่าช้า บ้านเนินศิลา หมู่ที่ 12 ตำบลวัดหลวง อำเภอเพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	3.1 สายไฟฟ้า								
	- TIW dia. 16 sq.mm.	160.00	m.	35.00	5,600.00	7.00	1,120.00	6,720.00	
	- VAF 2 x 4 sq.mm.	30.00	m.	26.00	780.00	15.00	450.00	1,230.00	
	- VAF 2 x 2.5 sq.mm.	35.00	m.	16.11	563.85	13.00	455.00	1,018.85	
	- VAF 2 x 1.5 sq.mm.	105.00	m.	10.96	1,150.80	12.00	1,260.00	2,410.80	
	3.2 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคมรีเฟ็กซ์สะท้อนแสง แบบติดตั้งฝ้าเพดาน								
	หลอด Fluorescent ขนาด 2 X 36 W.	2.00	ชุด	299.00	598.00	115.00	230.00	828.00	
	- ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือย ชนิดติดตั้งเพดาน								
	หลอด Fluorescent ขนาด 1 X 36 W.	10.00	ชุด	225.00	2,250.00	115.00	1,150.00	3,400.00	
	- ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือย ชนิดติดตั้งเพดาน								
	หลอด Fluorescent ขนาด 1 X 18 W.								
	- ดวงโคมดาวไลท์ dia. 4 นิ้ว ชนิดฝังฝ้าเพดาน								
	หลอด Compact Fluorescent ขนาด 15 W. (จอร์มไลท์)								
	3.3 แผงสวิตช์ไฟฟ้า								
	- แผงสวิตช์อัตโนมัติ (3 เฟส) 12 ช่องวงจร + เมน 100 A.	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมยอดยกไป							20,607.65	

ประมาณราคา

(นายปริญญ์ แสงใส)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ

(นายพิชิต ปริวัตร)

ผอ. กองช่าง

เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายนิยม ใจสีทา)

ปลัด อบต. วัดหลวง ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต. วัดหลวง



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างมรุณาศพ พร้อมลาน ศส.รอบแม่ หมู่ที่ 12 บ้านโนนศิลา
 สถานที่ก่อสร้าง ป่าช้า บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 12 ตำบลวัดหลวง อำเภอ.พนาลัย จังหวัดหนองคาย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

ประมาณราคามีเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							20,607.65	
3.4	สวิตช์และเต้ารับ								
	- สวิตช์เดี่ยว ขนาด 10 A. / 250 V.	10.00	ตัว	60.00	600.00	-	-	600.00	
	- สวิตช์ 2 ทาง ขนาด 10 A. / 250 V.	-	ตัว	95.00	-	90.00	-	-	
	- เต้ารับคู่ ขนาด 10 A. / 250 V.	3.00	ตัว	95.00	285.00	-	-	285.00	
3.5	ระบบล่อฟ้า								
	- เสาล่อฟ้า dia. 5/8" ยาว 60 ซม.	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- หลักลายดินทองแดง dia. 5/8" ยาว 2.40 ม.	1.00	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
	- สายทองแดงตีเกลียว 50 sq:mm.	25.00	ม.	25.00	625.00	-	-	625.00	
	- ท่อ PVC. Dia. 1" (เหลือง)	12.00	ม.	31.00	372.00	-	-	372.00	
	- ปะเก็นยึดสาย+อุปกรณ์	1.00	LS	500.00	500.00	-	-	500.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งระบบล่อฟ้า	1.00	LS	-	-	1,144.00	1,144.00	1,144.00	
	รวมงานไฟฟ้าและสื่อสาร							25,633.65	

ประมาณราคา
 (นายปริญญา แสงใส)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ
 (นายพิฑิต ปริวัตร)
 ผอ. กองช่าง

เห็นชอบ/อนุมัติ
 (นายหิมา จงส์หา)
 ปลัด อบต. วัดหลวง ปฏิบัติหน้าที่
 นายก อบต. วัดหลวง



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

แบบ ปร.4 ตอนที่ 8/8

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างมณฑลฯ พร้อมลานจอดรถ อนุที่ 12 บ้านโนนศิลา
สถานที่ก่อสร้าง ป่าช้า บ้านโนนศิลา อนุที่ 12 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

แบบเลขที่

ประมาณราคามือวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานตามขอบอาคารบนสถานที่ (มณฑลฯ)								
	งานปรับแก้เตียงตัว	298.82	ตร.ม.			1.66	496.04	496.04	
	เดินลูกรังปรับระดับ+โหลถัง+เสริมผิวทาง	200.00	ลบ.ม			65.00	13,000.00	13,000.00	
	งานทราวยางพื้นปรับระดับ	14.94	ลบ.ม			99.00	1,479.06	6,655.62	
	งานผิวลานคอนกรีต	35.85	ลบ.ม			60,978.34	10,970.10	71,948.44	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	Wire Mesh ϕ 4 มม. @0.20x0.20 ม.	298.82	ตร.ม.			21.50	6,424.63	7,918.73	
	db ๓๖.12 มม.	0.05	ตัน					790.64	
	งานไม้แบบและค้ำยัน		ลบ.ฟ						
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	13.20	ตร.ม.					1,755.60	
	แผ่นโพน	2.00	แผ่น					56.00	
	แอสฟัลท์	29.40	ลิตร					529.20	
	รวมงานไฟฟ้าและสื่อสาร							103,150.27	

ประมาณราคา

ตรวจสอบ

เห็นชอบ/อนุมัติ

นายปรัชญา แสงใส
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายพิชิต ปวีวิไล
ผอ. กองช่าง

ปลัด อบต. วัดหลวง ปฏิบัติหน้าที่
นายอภิ ออบต. วัดหลวง