



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
 โครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านปากสวยกลาง หมู่ที่ 13
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
 สถานที่ดำเนินการ บ้านปากสวยกลาง หมู่ที่ 13 ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
 ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
 ตามแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณการเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน /งานอาคาร	510,428.69	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น	510,428.69	
	คิดเป็นราคากลาง	508,800.00	
	ตัวอักษร	ห้าแสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน	

หมายเหตุ : สูตรปรับราคา ค่าก่อสร้าง $K 3.5 = 0.35 + 0.20 * It / Io + 0.15 * Ct / Co + 0.15 * Mt / Mo + 0.15 * St / So$

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายพิชิต ปรวิตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายภานุวัฒน์ เหมือนบุตรดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายปริญญา แสงใส)

(ลงชื่อ).....อนุมัติราคากลาง
 (นายใหม่ จงสีหา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง





สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
 ประเภท งานอาคาร
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
 สถานที่ดำเนินการ บ้านปากสวยกลาง หมู่ที่ 13 ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
 ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
 ตามแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณการเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	390,953.34	1.3056	510,428.69	เงื่อนไข
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
		-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
		-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %
		-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
		-	-	-	
		-	-	-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			510,428.69	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			510,428.69	ระยะเวลาก่อสร้าง
	ตัวอักษร	ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบเก้าสตางค์			60 วัน ✓

หมายเหตุ : สูตรปรับราคา ค่าก่อสร้าง $K 3.5 = 0.35 + 0.20 * It / Io + 0.15 * Ct / Co + 0.15 * Mt / Mo + 0.15 * St / So$

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ
 (นายปริญญา แสงใส)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..........ตรวจสอบ
 (นายพิชิต ปรีวัตร)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ
 (นายใหม่ จงสีทา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ
 (นายใหม่ จงสีทา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านปากสวยกลาง หมู่ที่ 13
โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านปากสวยกลาง หมู่ที่ 13
สถานที่ดำเนินการ	บ้านปากสวยกลาง หมู่ที่ 13 ต.วัดหลวง อ.โพธาราม จ.หนองคาย
รายละเอียดโครงการ	โดยการวางท่อระบายน้ำขนาดขนาด Ø0.40x1.00 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ ยาว 279 เมตร
รายละเอียดโครงการ	พร้อมทำการขยายผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 70.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 251 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย 175.7 ตารางเมตร
ประมาณการเมื่อวันที่	22 มิถุนายน 2563 ตามแบบ กข.อบต.วัดหลวง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านปากสวยกลาง หมู่ที่ 13							
1	งานบ่อพัก						
	1.1)งานดินชุด	33.40 ลบ.ม.			125.00	4,175.00	4,175.00
	1.2)คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.40 ลบ.ม.	1,644.86	2,302.80	306.00	428.40	2,731.20
	1.3)งานทรายรองพื้นปรับระดับ	1.40 ลบ.ม.	364.49	510.29	99.00	138.60	648.89
	1.4)คอนกรีตโครงสร้างบ่อพัก เหล็กกลม 9 มม.	10.41 ลบ.ม.	1,700.93	17,706.68	306.00	3,185.46	20,892.14
	ลวดผูกเหล็ก	0.73 ตัน	16,856.07	12,304.93	3,300.00	2,409.00	14,713.93
	งานไม้แบบและค้ำยัน	21.00 ก.ก.	31.31	657.51	-	-	657.51
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	114.740 ลบ.พ.	464.96	53,349.51	-	-	53,349.51
	ตะปู	188.720 ตร.ม.	-	-	133.00	25,099.76	25,099.76
	เหล็ก(50x50x4 มม.17เส้น	47.740 กก.	34.58	1,650.85	-	-	1,650.85
	เหล็ก(50x50x4 มม.17เส้น	312.80 ก.ก.	19.74	6,174.67	10.00	3,128.00	9,302.67
2	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40x1.00 ม.						
	2.1 งานดินชุด	140.56 ลบ.ม.	-	-	125.00	17,570.00	17,570.00
	2.2)งานทรายรองพื้นปรับระดับ	- ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	2.3 ท่อ คสล. ขนาด 0.40x1.00 ม. ชั้น 3	251.00 ท่อน	620.00	155,620.00	-	-	155,620.00
	2.4 งานท่อ พีวีซี ศก. 2 นิ้ว ชั้น 8.5	8.00 ท่อน	182.24	1,457.92	5.00	40.00	1,497.92
	2.5 งานดินถม	70.28 ลบ.ม.			99.00	6,957.72	6,957.72
3	งานขยายผิวจราจร						
	3.1 ทรายหยาบรองพื้น	8.78 ลบ.ม.	364.49	3,200.22	99.00	869.22	4,069.44
	3.2 งานผิวจราจร คอนกรีต	26.35 ลบ.ม.	1,700.93	44,819.51	306.00	8,063.10	52,882.61
	3.3 Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	175.70 ตร.ม.	21.50	3,777.55	5.00	878.50	4,656.05
	3.4 db ศก.16 มม.	0.44 ตัน	18,224.30	8,018.69	3,300.00	1,452.00	9,470.69
	3.5 งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 3 ครั้ง	- ลบ.พ.	-	-	-	-	-
	3.6 ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	37.65 ตร.ม.	-	-	133.00	5,007.45	5,007.45
รวมราคาค่าต้นทุนค่าวัสดุและค่าแรงงาน				311,551.13		79,402.21	390,953.34

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายปริญญา แสงใส)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายใหม่ กงสีทา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายพิชิต ปรวิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายใหม่ กงสีทา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง