



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านถ่อน หมู่ที่ ๘ ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
 สถานที่ดำเนินการ บ้านถ่อน หมู่ที่ ๘ ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
 ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
 ตามแบบ -
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕,ปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น ประมาณเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	กลุ่มงาน /งานอาคาร	๑,๑๕๕,๓๕๙.๓๓	
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	
๓			
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น	๑,๑๕๕,๓๕๙.๓๓	ระยะเวลาก่อสร้าง
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง	๑,๑๕๕,๐๐๐.๐๐	รวมทดสอบวัสดุ ๙๐ วัน
ตัวอักษร	หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ราคานี้เป็นราคากลาง

หมายเหตุ : สูตรการปรับราคา ค่าก่อสร้าง $K = 0.25 + 0.05 * It / Io + 0.10 * Ct / Co + 0.40 * Mt / Mo + 0.10 * St / So$

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพิชิต ปรีวัตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปริญญา แสงใส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอาทิตย์ กิ่งก้าน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ เหมือนบุตรดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรัชชัย ขวณิช)

(ลงชื่อ).....อนุมัติราคากลาง

(นายใหม่ จงสีหา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
 ประเภท งานอาคาร
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
 สถานที่ดำเนินการ บ้านถ่อนหมู่ที่ ๘ ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
 ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
 ตามแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
 ประมาณราคาตามแบบ ประ.๔ จำนวน ๔ แผ่น ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	งานโครงสร้าง	๘๘๓,๗๐๗.๖๑	๑.๓๐๗๔	๑,๑๕๕,๓๕๙.๓๓	เงินโอน
	ป้ายประชาสัมพันธ์		๑.๐๐๐๐		- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					- ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐ %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
					- ระยะเวลาก่อสร้าง
					๙๐ วัน
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			๑,๑๕๕,๓๕๙.๓๓	ระยะเวลาก่อสร้าง
	ราคาก่อสร้าง			๑,๑๕๕,๓๕๙.๓๓	รวมทดสอบวัสดุ ๙๐ วัน
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทสามสิบสามสตางค์			

หมายเหตุ : สูตรการปรับราคา ค่าก่อสร้าง $K = 0.25 + 0.15 * It/Io + 0.10 * Ct/Co + 0.40 * Mt/Mo + 0.10 * St/So$

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายอาทิตย์ กิ่งก้าน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายพิชิต ปรีวัตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายใหม่ จงสีหา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายใหม่ จงสีหา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

โครงการ

สถานที่ดำเนินการ

รายละเอียดโครงการ

งานต้นทุนค่าโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านถ่อน หมู่ที่ ๘

ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านถ่อน หมู่ที่ ๘ ต.วัดหลวง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย

บ้านถ่อนหมู่ที่ ๘ ต.วัดหลวง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย

ทำการวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว ๕๒๖ เมตร และทำการขยาย

ผิวจราจรตามสภาพพื้นที่ หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๗๓ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๖๗.๖๐ ตารางเมตร

ประมาณการเมื่อวันที่

๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

ตามแบบ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ บ้านถ่อน หมู่ที่ ๘						
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ						
	๑.๑ งานขุดดินและถมกลับ	๑๐๕.๒๐ ลิบ.ม			๙๙.๐๐	๑๐,๔๑๔.๘๐	๑๐,๔๑๔.๘๐
	๑.๒ งานทรายรองพื้นปรับระดับ	๒๖.๓๐ ลิบ.ม	๓๖๔.๐๐	๙,๕๗๓.๒๐	๙๙.๐๐	๒,๖๐๓.๗๐	๑๒,๑๗๖.๙๐
	๑.๓ คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	๒๓.๐๔ ลิบ.ม	๑.๖๔๔.๘๖	๓๘,๖๐๗.๘๕	๓๐๖.๐๐	๖,๔๓๘.๒๔	๔๕,๐๔๖.๐๙
	๑.๔ คอนกรีตงานบ่อพักผสมเสร็จ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.	๓๓.๘๕ ลิบ.ม	๑,๗๐๐.๙๓	๕๗,๕๗๖.๔๘	๓๐๖.๐๐	๑๐,๓๕๘.๑๐	๖๗,๙๓๔.๕๘
	๑.๕ เหล็กเสริม						
	- RB Ø ๙ มม.	๑.๙๕๑ ตัน	๑๘,๑๖๗.๑๐	๓๕,๔๔๔.๐๑	๔,๑๐๐.๐๐	๗,๙๙๙.๑๐	๔๓,๔๔๓.๑๑
	- ลวดผูกเหล็ก	๖๕.๐๐ กก.	๓๑.๓๑	๒,๐๓๕.๑๕	-	-	๒,๐๓๕.๑๕
	๑.๖ งานไม้แบบและค้ำยัน	๔๖.๓๓ ลิบ.ฟ.	๔๖๔.๐๐	๒๑,๔๙๗.๑๒	-	-	๒๑,๔๙๗.๑๒
	๑.๗ ค่าแรงประกอบไม้แบบ ๕๐%	๒๓๓.๖๘ ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๓๐,๘๓๓.๔๔	๓๐,๘๓๓.๔๔
	๑.๘ ตะปู	๖๖.๑๙ กก.	๓๔.๕๘	๒,๒๘๘.๘๕	-	-	๒,๒๘๘.๘๕
	๑.๙ ท่อ PVC สก. ๒ นิ้ว	๘.๐๐ ท่อน	๑๖๘.๒๒	๑,๓๔๕.๗๖	-	-	๑,๓๔๕.๗๖
	๑.๑๐ เหล็กฉาก ๕๐x๕๐x๔ มม.	๖๙.๓๓ ท่อน	๓๘๑.๙๓	๒๖,๔๗๙.๒๑	-	-	๒๖,๔๗๙.๒๑
	- ค่าแรงประกอบเหล็ก	๑,๒๗๕.๗๓ กก.			๑๐.๐๐	๑๒,๗๕๗.๓๐	๑๒,๗๕๗.๓๐
	๑.๑๑ งานผิวจราจร						
	- งานทรายพื้นปรับระดับ	๒๘.๓๘ ลิบ.ม	๓๖๔.๐๐	๑๐,๓๓๐.๓๒	๙๙.๐๐	๒,๘๐๙.๖๒	๑๓,๑๓๙.๙๔
	- งานคอนกรีตผิวจราจร	๘๕.๑๔ ลิบ.ม	๑,๗๐๐.๙๓	๑๔๔,๘๑๓.๑๘	๓๐๖.๐๐	๒๖,๐๕๒.๘๔	๑๗๐,๘๖๖.๐๒
	- Wire Mesh Ø ๔ มม. @๐.๒๐x๐.๒๐ ม.	๕๖๗.๖๐ ตร.ม.	๒๑.๕๐	๑๒,๐๒๓.๔๐	๕.๐๐	๒,๘๓๘.๐๐	๑๕,๐๔๑.๔๐
	- RB๑๕	๐.๑๗๘ ตัน	๑๖,๓๕๕.๑๔	๒,๙๑๑.๒๑	๓,๓๐๐.๐๐	๕,๘๙๗.๔๐	๓,๙๔๘.๖๑
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	๗๐.๙๕ ตร.ม.			๑๓๓.๐๐	๙,๔๓๖.๓๕	๙,๔๓๖.๓๕
	๑.๑๒ ท่อ ค.ส.ล.ชั้น ๓ขนาด Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร	๔๗๔.๐๐ ท่อน	๖๐๗.๔๘	๒๘๗,๙๔๕.๕๒	๑๘๘.๐๐	๘๙,๑๑๒.๐๐	๓๗๗,๐๕๗.๕๒
	๑.๑๓ งานดินถมลูกรัง	๓๑๔.๓๓ ลิบ.ม.	๖๕.๐๐	๒๐,๔๓๑.๔๕	-	-	๒๐,๔๓๑.๔๕
	๑.๑๔ งานตัดพื้นคอนกรีต	๑๐.๐๐ เมตร	-	-	๒๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
	รวมราคาค่าต้นทุนค่าวัสดุและค่าแรงงาน			๓๔๕,๙๙๕.๑๓		๒๑๒,๒๒๐.๘๙	๕๕๘,๒๑๖.๐๒

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายอาทิตย์ กิ่งก้าน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายพิชิต ปรีวัตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายใหม่ จงสีหา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายใหม่ จงสีหา)

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง