



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย ปร 6
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวยเสด็จ หมู่ที่ 14 ต.วัดหลวง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 14 บ้านสวยเสด็จ (สายทางเข้าเมรุเผาศพ) ต.วัดหลวง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย
 ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
 ตามแบบ -
 สรุปราคากลาง ตามแบบ ปร.4 ปร5 จำนวน 1 แผ่น ประมาณการเมื่อวันที่ 20/4/2020 ดีเซล :

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน /งานทาง	298,947.82	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น	298,947.82	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง	298,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....
 (นายพิชิต ปรวิวัตร์)

(ลงชื่อ).....
 (นายปริญญา แสงใส)

(ลงชื่อ).....
 (นายรัชชัย ขวณิช)

(ลงชื่อ).....
 (นายใหม่ ingsiha)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองตำบลวัดหลวง





สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ **องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย** ปร 5
 ประเภท **งานทาง**
 เจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย**
 สถานที่ดำเนินการ **หมู่ที่ 14 บ้านสวยเสด็จ (สายทางเข้ามรุกเขาศพ) ต.วัดหลวง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย**
 ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา **กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง**
 ตามแบบ **กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง**
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน **1** แผ่น ประมาณการเมื่อวันที่ **17/04/2020** ดีเซล 2

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	216,284.06	1.3822	298,947.82	เงินไข
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			298,947.82	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			298,947.82	
	ตัวอักษร	สองแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์			

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ
 (นายปริญญา แสงใส)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..........ตรวจสอบ
 (นายพิชิต ปรีวัตร)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ..
 (นายใหม่ จงสีหา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ
 (นายใหม่ จงสีหา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 14 บ้านฮวยเสด็จ
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮวยเสด็จ หมู่ที่ 14 ต.วัดหลวง อ.โพธาราม จ.หนองคาย
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 14 บ้านฮวยเสด็จ (สายทางเข้ามรุกเขาศพ) ต.วัดหลวง อ.โพธาราม จ.หนองคาย
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวจราจร คสธ. กว้าง 4.00 ม. ยาว 142 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 568 ตารางเมตร

ประมาณการเมื่อวันที่ 20/4/2020 ถึงเลข 20.00-20.99 ตามแบบ อบต.วัดหลวงกำหนด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	1.1 งานเกลี่ยแต่งทางเดิม ขนาดเบ้า	568.00	ตร.ม.			1.66	942.88	942.88	
	1.2 ดินลูกรังไหล่ทาง	10.22	ลบ.ม.	65.00	664.30	-	-	664.30	
	1.3 งานทรายรองพื้นปรับระดับ	28.40	ลบ.ม.	364.00	10,337.60	99.00	2,811.60	13,149.20	
	1.4 งานผิวจราจร คอนกรีต	85.20	ลบ.ม.	1,700.93	144,919.24	306.00	26,071.20	170,990.44	
	1.5 เหล็กเสริม								
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	568.00	ตร.ม.	21.50	12,212.00	5.00	2,840.00	15,052.00	
	- RB Ø 15 มม.	0.065	ตัน	16,355.14	1,063.08	3,300.00	214.50	1,277.58	
	- DB Ø 16 มม.	0.249	ตัน	16,355.14	4,072.43	3,300.00	821.70	4,894.13	
	- RB Ø 19 มม.	0.015	ตัน	16,355.14	245.33	2,900.00	43.50	288.83	
	1.6 งานไม้แบบและค้ำยัน		ลบ.ฟ.	-	-	-	-	-	
	1.7 ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	63.90	ตร.ม.	-	-	133.00	8,498.70	8,498.70	
	1.8 แผ่นโฟม	4.00	แผ่น	28.00	112.00	-	-	112.00	
	1.9 ลวดผูกเหล็ก	-		-	-	-	-	-	
	1.10 แอสฟัลท์	18.00	ลิตร	18.00	324.00	5.00	90.00	414.00	
	รวมราคาค่าต้นทุนค่าวัสดุและค่าแรงงาน					173,949.98		42,334.08	216,284.06

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
(นายปริญญา แสงใส)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ
(นายพีชิต ปรวิตร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายประวิธรรม นิตยะโรจน์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายใหม่ จงสีหา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง