



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
 โครงการ ก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านสองแพ หมู่ที่ ๑๑ ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
 สถานที่ดำเนินการ บ้านสองแพ หมู่ที่ ๑๑ ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
 ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

ตามแบบ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕และปร.๕ จำนวน ๕ แผ่น ประมาณเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	กลุ่มงาน /งานอาคาร	๑,๐๗๓,๑๙๓.๘๘	
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น	๑,๐๗๓,๑๙๓.๘๘	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	๑,๐๗๓,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายพิชิต ปรวิตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายภาณุวัฒน์ เหมือนบุตรดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายปริญญ์ แสงใส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายรัชชัย ชวนิช)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายอาทิตย์ กิ่งก้าน)

(ลงชื่อ).....อนุมัติราคากลาง
 (นายใหม่ จงสีหา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

สถานที่ดำเนินการ บ้านสองแพ หมู่ที่ ๑๑ ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

ตามแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๔ แผ่น ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานลานอเนกประสงค์ งานระบบไฟฟ้า	๓๘๓,๙๗๓.๐๑ ๓๑๗,๗๐๙.๐๐ ๙๓,๕๕๕.๕๐ ๒๕,๖๓๓.๖๕	๑.๓๐๗๔ ๑.๓๐๗๔ ๑.๓๐๗๔ ๑.๓๐๗๔	๕๐๒,๐๐๖.๓๑ ๔๑๕,๓๗๒.๗๕ ๑๒๒,๓๐๑.๓๘ ๓๓๓,๕๑๓.๔๓	<u>เงื่อนไข</u> - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % - ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐ % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		๑.๐๐๐๐	- -	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น ราคาค่าก่อสร้าง			๑,๐๗๓,๑๙๓.๘๘ ๑,๐๗๓,๑๙๓.๘๘	
ตัวอักษร	หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทแปดสิบแปดสตางค์				

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายอาทิตย์ กิ่งก้าน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายพิชิต ปรวิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายใหม่ จงสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายใหม่ จงสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

โครงการ

สถานที่ดำเนินการ

รายละเอียดโครงการ

งานต้นทุนค่าโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านสองแคว หมู่ที่ ๑๑

ก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านสองแคว หมู่ที่ ๑๑ ต.วัดหลวง อ.โพธาราม จ.หนองคาย

บ้านสองแคว หมู่ที่ ๑๑ ต.วัดหลวง อ.โพธาราม จ.หนองคาย

ทำการก่อสร้างเมรุเผาศพ พร้อมลาน ศส.รอบเมรุ ขนาดเมรุ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่

๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

ตามแบบ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านสองแคว หมู่ที่ ๑๑							
	โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ							
	๑. งานโครงสร้าง ศสล.							
	๑.๑ งานงานถางป่าขุดต่อ	๑,๖๐๐.๐๐ ตร.ม.		-	๓.๔๘	๕,๕๖๘.๐๐	๕,๕๖๘.๐๐	
	๑.๑ งานดินถมลูกรัง	๒๐๐.๐๐ ลิบ.ม.	๖๕.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐		-	๑๓,๐๐๐.๐๐	
	๑.๑ งานดินขุดฐานรากและถมดิน	๓๙.๗๗ ลิบ.ม.		-	๑๒๕.๐๐	๔,๙๗๓.๒๕	๔,๙๗๓.๒๕	
	๑.๒ ทราดยาบบรองกันฐานราก	๒.๐๔ ลิบ.ม.	๓๖๔.๔๙	๗๔๓.๕๖	๙๙.๐๐	๒๐๑.๙๖	๙๔๕.๕๒	
	๑.๓ คอนกรีตยาบบ ๑ : ๓ : ๕ รองกันฐานราก	๑.๐๒ ลิบ.ม.	๑,๖๔๔.๘๖	๑,๖๗๗.๗๖	๓๐๖.๐๐	๓๑๒.๑๒	๑,๙๘๙.๘๘	
	๑.๔ คอนกรีตโครงสร้าง ค.๒ (fc ๒๕๐ ksc.)	๔๓.๐๐ ลิบ.ม.	๑,๗๐๐.๙๓	๗๓,๑๓๙.๙๙	๓๐๖.๐๐	๑๓,๑๕๘.๐๐	๘๖,๒๙๙.๙๙	
	๑.๕ ไม้แบบหล่อคอนกรีต ๕๐ %	๑๘๕.๐๐ ตร.ม.	๔๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๕,๐๐๐.๐๐	
	๑.๖ ไม้เคราคัด ๓๐ % ของปริมาณไม้แบบ	๕๕.๕๐ ลิบ.ฟ.	๔๓๐.๐๐	๒๓,๘๖๕.๐๐	-	-	๒๓,๘๖๕.๐๐	
	๑.๘ ตะปู	๙๒.๕๐ กก.	๓๔.๕๘	๓,๑๙๘.๖๕	-	-	๓,๑๙๘.๖๕	
	๑.๙ ค่าแรงงานประกอบแบบ	๓๗๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๔๙,๒๑๐.๐๐	๔๙,๒๑๐.๐๐	
	๑.๑๐ เหล็กเสริมคอนกรีต							
	- RB ๖ มม.	๐.๔๗๕ ตัน	๑๘,๒๖๕.๘๙	๘,๖๗๖.๓๐	๔,๑๐๐.๐๐	๑,๙๔๗.๕๐	๑๐,๖๒๓.๘๐	
	- RB ๙ มม.	๐.๘๙๘ ตัน	๑๘,๑๖๗.๑๐	๑๖,๓๑๔.๐๖	๔,๑๐๐.๐๐	๓,๖๘๑.๘๐	๑๙,๙๙๕.๘๖	
	- DB ๑๒ มม.	๒.๑๘๕ ตัน	๑๖,๘๒๒.๐๐	๓๖,๗๕๖.๐๗	๓,๓๐๐.๐๐	๗,๒๑๐.๕๐	๔๓,๙๖๖.๕๗	
	- DB ๑๖ มม.	๐.๔๘ ตัน	๑๖,๓๕๕.๐๐	๗,๘๕๐.๔๐	๓,๓๐๐.๐๐	๑,๕๘๔.๐๐	๙,๔๓๔.๔๐	
	๑.๑๑ ลวดผูกเหล็ก	๑๒๑.๑๔ กก.	๓๑.๓๑	๓,๗๙๒.๘๙	-	-	๓,๗๙๒.๘๙	
	๑.๑๒ งานทราดยาบบรดน้ำชุ่มอัดแน่น	๔.๗๕ ลิบ.ม.	๓๖๔.๔๙	๑,๗๓๑.๓๓	๙๙.๐๐	๔๗๐.๒๕	๒,๒๐๑.๕๘	
	๑.๑๓ งานโครงหลังคาเหล็ก							
	- เหล็กรูปตัวซี ขนาด ๑๐๐ X ๕๐ X ๒๐ X ๓.๒ มม.	๑๓.๐๐ ท่อน	๖๓๕.๕๑	๘,๒๖๑.๖๓	-	-	๘,๒๖๑.๖๓	
	- เหล็กกล่อง ขนาด ๑" X ๑" หนา ๑.๖ มม.	๔๕.๐๐ ท่อน	๑๗๕.๐๐	๗,๘๗๕.๐๐	-	-	๗,๘๗๕.๐๐	
	- เหล็ก Flat Bar ๕X๕๐ มม. ยาว ๓๐ ซม.	๒๒.๐๐ อัน	๓๕.๐๐	๗๗๐.๐๐			๗๗๐.๐๐	
	๑.๑๔ ค่าแรงงานประกอบโครงหลังคาเหล็ก	๗๕๗.๐๐ กก.	-	-	๑๐	๗,๕๗๐.๐๐	๗,๕๗๐.๐๐	
	๑.๑๗ งานทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	๖๕.๐๐ ตร.ม.	๖๔.๐๐	๔,๑๖๐.๐๐	๓๔	๒,๒๒๕.๐๐	๖,๔๓๕.๐๐	
		รวมราคาค่าต้นทุนค่าวัสดุและค่าแรงงานโครงสร้าง			๒๘๕,๘๑๒.๖๓		๙๘,๑๖๐.๓๘	๓๘๓,๙๗๓.๐๑

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายอาทิตย์ กิ่งก้าน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายใหม่ จงสีหา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายพิชิต ปรีวีตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายใหม่ จงสีหา)

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

โครงการ

สถานที่ดำเนินการ

รายละเอียดโครงการ

งานต้นทุนค่าโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านสองแคว หมู่ที่ ๑๑

ก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านสองแคว หมู่ที่ ๑๑ ต.วัดหลวง อ.โพธาราม จ.หนองคาย

บ้านสองแคว หมู่ที่ ๑๑ ต.วัดหลวง อ.โพธาราม จ.หนองคาย

ทำการก่อสร้างเมรุเผาศพ พร้อมลาน คสล.รอบเมรุ ขนาดเมรุ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่

๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

ตามแบบ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา			๒๘๕,๘๑๒.๖๓	-	๙๘,๑๖๐.๓๘	๓๘๓,๙๗๓.๐๑
	งานสถาปัตยกรรม						
	๒.๑ งานหลังคา						
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีต สีแดง	๑,๑๕๕.๐๐ แผ่น	๑๔.๐๐	๑๖,๑๗๐.๐๐	-	-	๑๖,๑๗๐.๐๐
	- ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต	๑๐๕.๐๐ ตร.ม.			๗๔.๐๐	๗,๗๗๐.๐๐	๗,๗๗๐.๐๐
	๒.๒ งานฝ้าเพดานและเพดาน						
	- ฝ้าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา ๖ มม. โครงเคร่าซี่ลาย	๖๖.๐๐ ตร.ม.	๒๓๘.๐๐	๑๕,๗๐๘.๐๐	๙๒.๐๐	๖,๐๗๒.๐๐	๒๑,๗๘๐.๐๐
	๒.๓ งานผนังและตกแต่งผิวผนัง						
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาล้างผิว	๓๘.๐๐ ตร.ม.	๑๙๐.๐๐	๗,๒๒๐.๐๐	๘๙.๐๐	๓,๓๘๒.๐๐	๑๐,๖๐๒.๐๐
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาล้างผิว	๑๕.๐๐ ตร.ม.	๓๙๒.๐๐	๕,๘๘๐.๐๐	๑๖๗.๐๐	๒,๕๐๕.๐๐	๘,๓๘๕.๐๐
	- ผนังก่ออิฐช่องลม	๑๕.๐๐ ตร.ม.	๑๕๗.๐๐	๒,๓๕๕.๐๐	๘๖.๐๐	๑,๒๙๐.๐๐	๓,๖๔๕.๐๐
	- ผนังก่ออิฐทึบไฟ หนา ๒๐ ซม.	๖๕.๐๐ ตร.ม.	๖๕๐.๐๐	๔๒,๒๕๐.๐๐	๘๔.๐๐	๕,๔๖๐.๐๐	๔๗,๗๑๐.๐๐
	- งานเสาเอ็น และเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	๕๕.๐๐ เมตร	๘๔.๐๐	๔,๖๒๐.๐๐	๔๔.๐๐	๒,๔๒๐.๐๐	๗,๐๔๐.๐๐
	- งานผนังฉาบปูนเรียบ	๗๖.๐๐ ตร.ม.	๔๗.๐๐	๓,๕๗๒.๐๐	๘๒.๐๐	๖,๒๒๒.๐๐	๙,๘๐๔.๐๐
	- งานโครงสร้างฉาบปูนเรียบ	๓๕.๐๐ ตร.ม.	๔๗.๐๐	๑,๖๔๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๕,๑๔๕.๐๐
	๒.๔ งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น						
	- พื้นผิวหินขัด (สีเทาดำ) ผึงเส้นทองเหลือง	๒๖.๐๐ ตร.ม.	๒๐๓.๐๐	๕,๒๗๘.๐๐	๑๕๓.๐๐	๓,๙๗๘.๐๐	๙,๒๕๖.๐๐
	- พื้นซีเมนต์ผิวขัดเรียบ	๔๘.๐๐ ตร.ม.	๖๓.๐๐	๓,๐๒๔.๐๐	๑๕.๐๐	๗๒๐.๐๐	๓,๗๙๔.๐๐
	๒.๕ งานประตู - หน้าต่างและช่องแสง						
	- ประตู D๑	๑.๐๐ ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	-	-	๑,๕๐๐.๐๐
	๒.๖ งานบันได ตกแต่งผิวบันไดและราวบันได						
	- งานชั้นบันไดผิวหินเกล็ดล้าง (สีเทาดำ)	๔๒.๐๐ เมตร	๑๖๐.๐๐	๖,๗๒๐.๐๐	๙๙.๐๐	๔,๑๕๘.๐๐	๑๐,๘๗๘.๐๐
	- ราวบันไดและราวกันตก ก่ออิฐปั้นบัว ฉาบปูนเรียบ	๓๓.๐๐ เมตร	๔๐๐.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	-	-	๑๓,๒๐๐.๐๐
	- งานจุกบันได PVC.	๔๒.๐๐ เมตร	๑๕.๐๐	๖๓๐.๐๐	-	-	๖๓๐.๐๐
	- เสาราวกันตกและระเบียง ก่ออิฐปั้นบัว	๑๒.๐๐ ต้น	๖๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	-	-	๗,๒๐๐.๐๐
	รวมราคางานสถาปัตย์			๑๓๖,๙๗๒.๐๐		๔๗,๔๘๗.๐๐	๑๘๔,๔๕๙.๐๐
	รวมราคาดำเนินการค่าวัสดุและค่าแรง			๔๒๖,๗๘๔.๖๓	-	๑๔๕,๖๔๗.๓๘	๕๖๘,๔๓๒.๐๑

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายอาทิตย์ กิ่งก้าน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายใหม่ จงสีทา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายพิชิต ปรีวัตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายใหม่ จงสีทา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

โครงการ

สถานที่ดำเนินการ

รายละเอียดโครงการ

งานต้นทุนค่าโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านสองแคว หมู่ที่ ๑๑

ก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านสองแคว หมู่ที่ ๑๑ ต.วัดหลวง อ.โพธาราม จ.หนองคาย

บ้านสองแคว หมู่ที่ ๑๑ ต.วัดหลวง อ.โพธาราม จ.หนองคาย

ทำการก่อสร้างเมรุเผาศพ พร้อมลาน ศส.รอบเมรุ ขนาดเมรุ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่

๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

ตามแบบ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา			๔๒๒,๗๘๔.๖๓		๑๔๕,๖๔๗.๓๘	๕๖๘,๔๓๒.๐๑
๒.๗ งานทาสี							
- งานทาสีน้ำอะครีลิก	๔๖๕.๐๐ ตร.ม.	๓๔.๐๐	๑๕,๘๑๐.๐๐	๓๔.๐๐	๑๕,๘๑๐.๐๐	๓๔,๖๒๐.๐๐	
- งานทาสีน้ำมันชนิดทาไม้	๒.๐๐ ตร.ม.	๕๒.๐๐	๑๐๔.๐๐	๓๘.๐๐	๗๖.๐๐	๑๘๐.๐๐	
๒.๘ งานเบ็ดเตล็ด							
- เตาเผาแก๊สอินทรีไฟ พร้อมอุปกรณ์ประกอบเตา	๑.๐๐ ชุด	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	
- ครอบปล่องควัน	๑.๐๐ ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	-	-	๓,๕๐๐.๐๐	
- ช่อฟ้าปูนปั้น	๒.๐๐ ชุด	๑,๔๕๐.๐๐	๒,๙๐๐.๐๐	-	-	๒,๙๐๐.๐๐	
- หางหงษ์ปูนปั้น	๔.๐๐ ชุด	๑,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๔,๐๐๐.๐๐	
- ใบระกาปูนปั้น	๑๖.๐๐ เมตร	๓๕๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	-	-	๕,๖๐๐.๐๐	
- ฐานเมรุ ก่ออิฐบันบัว ฉาบปูนเรียบ สูง ๑.๔๐ ม.	๑๘.๐๐ เมตร	๑,๔๐๐.๐๐	๒๕,๒๐๐.๐๐	-	-	๒๕,๒๐๐.๐๐	
- บัวหัวเสาปูนปั้น	๖.๐๐ ชุด	๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	
- คันทวยปูนปั้น	๑๐.๐๐ ชุด	๗๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๗,๐๐๐.๐๐	
- หัวเสาปูนปั้น	๑.๐๐ ชุด	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	-	-	๒๕๐.๐๐	
รวมราคางานสถาปัตยกรรม				๒๕๔,๓๓๖.๐๐		๖๓,๓๗๓.๐๐	๓๑๗,๗๐๙.๐๐
๓.งานลานอเนกประสงค์รอบเมรุ							
๓.๑ ทราวยับรับระดับ	๑๕.๖๕ ลิบ.ม.	๓๖๔.๔๙	๕,๗๐๔.๒๗	๔๙.๐๐	๑,๕๕๔.๓๕	๗,๒๕๘.๖๒	
๓.๒ คอนกรีตโครงสร้าง ค.๒ (fc ๒๕๐ ksc.)	๓๗.๕๖ ลิบ.ม.	๑,๗๐๐.๙๓	๖๓,๘๘๖.๙๓	๓๐๖.๐๐	๑๑,๔๙๓.๓๖	๗๕,๓๘๐.๒๙	
๓.๓ Wire mesh Ø ๔ mm. @๐.๒x๐.๒ m.	๓๑๓.๐๐ ตร.ม.	๒๑.๕๐	๖,๗๒๕.๕๐	๕.๐๐	๑,๕๖๕.๐๐	๘,๒๙๐.๕๐	
๓.๓ เหล็กเส้นกลม DB ๑๒ mm.	๐.๐๕๒ ตัน	๑๖,๘๒๒.๔๓	๘๗๔.๗๗	๓,๓๐๐.๐๐	๑๗๑.๖๐	๑,๐๔๖.๓๗	
๓.๔ ค่าแรงประกอบไม้แบบ	๙.๘๔ ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๑,๓๐๘.๗๒	๑,๓๐๘.๗๒	
๓.๕ แผ่นโฟม	๒.๐๐ แผ่น	๓๕.๐๐	๗๐.๐๐	-	-	๗๐.๐๐	
๓.๖ แอสฟัลต์	๘.๐๐ ลิตร	๑๙.๐๐	๑๕๒.๐๐	๕.๐๐	๔๐.๐๐	๑๙๖.๐๐	
รวมราคางานลานอเนกประสงค์			๗๗,๔๑๗.๔๗		๑๖,๑๒๘.๐๓	๙๓,๕๔๕.๕๐	
รวมราคาต้นทุนค่าวัสดุและค่าแรง				๖๑๗,๕๖๖.๐๐	-	๑๗๗,๖๖๑.๔๑	๗๙๕,๒๒๗.๕๑

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายอาทิตย์ กิ่งก้าน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายพิชิต ปรีวิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายใหม่ จงสีหา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายใหม่ จงสีหา)

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

โครงการ

สถานที่ดำเนินการ

รายละเอียดโครงการ

งานต้นทุนค่าโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านสองแคว หมู่ที่ ๑๑

ก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านสองแคว หมู่ที่ ๑๑ ต.วัดหลวง อ.โพธาราม จ.หนองคาย

บ้านสองแคว หมู่ที่ ๑๑ ต.วัดหลวง อ.โพธาราม จ.หนองคาย

ทำการก่อสร้างเมรุเผาศพ พร้อมลาน คสล.รอบเมรุ ขนาดเมรุ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่

๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

ตามแบบ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา			๖๑๗,๕๖๖.๑๐		๑๗๗,๖๖๑.๔๑	๗๙๕,๒๒๗.๕๑
	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร						
	๔.๑ สายไฟฟ้า						
	- THW dia. ๑๖ sq.mm.	๑๖๐.๐๐ เมตร	๓๕.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๗.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐	๖,๗๒๐.๐๐
	- VAF ๒ x ๔ sq.mm.	๓๐.๐๐ เมตร	๒๖.๐๐	๗๘๐.๐๐	๑๕.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๒๓๐.๐๐
	- VAF ๒ x ๒.๕ sq.mm.	๓๕.๐๐ เมตร	๑๖.๑๑	๕๖๓.๘๕	๑๓.๐๐	๔๕๕.๐๐	๑,๐๑๘.๘๕
	- VAF ๒ x ๑.๕ sq.mm.	๑๐๕.๐๐ เมตร	๑๐.๙๖	๑,๑๕๐.๘๐	๑๒.๐๐	๑,๒๖๐.๐๐	๒,๔๑๐.๘๐
	๔.๒ ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์						
	- ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือย ชนิดติดเพดาน	๒.๐๐ ชุด	๒๙๙.๐๐	๕๙๘.๐๐	๑๑๕.๐๐	๒๓๐.๐๐	๘๒๘.๐๐
	หลอด Fluorescent ขนาด ๑ X ๓๖ W.						
	- ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือย ชนิดติดเพดาน	๑๐.๐๐ ชุด	๒๒๕.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑,๑๕๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐
	หลอด Fluorescent ขนาด ๑ X ๑๘ W.						
	๔.๓ แผงสวิทช์ไฟฟ้า						
	- แผงสวิทช์อัตโนมัติ (๓ เฟส) ๑๒ ช่องวงจร + เมน ๑๐๐	๑.๐๐ ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐
	๔.๔ สวิตช์และตัวรับ						
	- สวิตช์เดี่ยว ขนาด ๑๐ A. / ๒๕๐ V.	๑๐.๐๐ ตัว	๖๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	-	-	๖๐๐.๐๐
	- ตัวรับคู่ ขนาด ๑๐ A. / ๒๕๐ V.	๓.๐๐ ตัว	๙๕.๐๐	๒๘๕.๐๐	-	-	๒๘๕.๐๐
	๔.๕ ระบบล่อฟ้า						
	- เสาล่อฟ้า dia. ๕/๘" ยาว ๖๐ ซม.	๑.๐๐ ชุด	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๐๐๐.๐๐
	- หลักระบายดินทองแดง dia. ๕/๘" ยาว ๒.๔๐ ม.	๑.๐๐ ชุด	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	-	-	๕๐๐.๐๐
	- สายทองแดงตีเกลียว ๕๐ sq.mm.	๒๕.๐๐ เมตร	๒๕.๐๐	๖๒๕.๐๐	-	-	๖๒๕.๐๐
	- ท่อ PVC. Dia. ๑" (เหลี่ยม)	๑๒.๐๐ เมตร	๓๑.๐๐	๓๗๒.๐๐	-	-	๓๗๒.๐๐
	- ปะเก็นยึดสาย+อุปกรณ์	๑.๐๐ LS	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	-	-	๕๐๐.๐๐
	- ค่าแรงงานติดตั้งระบบล่อฟ้า	๑.๐๐ LS	-	-	๑,๑๔๔.๐๐	๑,๑๔๔.๐๐	๑,๑๔๔.๐๐
	รวมราคางานระบบไฟฟ้า			๑๙,๘๒๔.๖๕		๕,๘๐๙.๐๐	๒๕,๖๓๓.๖๕
	สรุปราคาต้นทุนวัสดุและค่าแรง			๖๓๗,๓๙๐.๗๕		๑๘๓,๔๗๐.๔๑	๘๒๐,๘๖๑.๑๖

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายอาทิตย์ กิ่งก้าน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายใหม่ จงสีหา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายพิชิต ปรีวีตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายใหม่ จงสีหา)

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง